

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2
към заповед № РД – 859/19.11.2025 г.**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА**

обект „Подмяна на електрозахранващи кабелни трасета от ТП Възлова станция до сграда № 20 „Акумулаторно“ и сграда № 7 „Хангар II“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево“

№	Наименование на работите	Мярка	Количество	Ед.цена, без вкл. ДДС	Обща стойност, без вкл. ДДС
1	Направа на изкоп 1,20/0,60 м – 60% механичен и 40 % ръчен	м ³	252		
2	Направа на пясъчна подложка с дебелина на пласта не по-малка от 20 см	м ³	42		
3	Обратен насип	м ³	212		
4	Рязане на асфалт	м	20		
5	Къртене на асфалт	м ²	6		
6	Доставка и монтаж на метала тръба Ø133x3	м	40		
7	Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ø 110	м	40		
8	Доставка, подмяна и монтаж на кабел САВТ 3x240+120 мм ²	м	350		
9	Доставка, подмяна и монтаж на кабел САВТ 3x185+95 мм ²	м	150		
10	Демонтаж на връзки до 240 мм ²	м	6		
11	Демонтаж на връзки до 185 мм ²	бр.	6		
12	Демонтаж на връзки до 120 мм ²	бр.	2		
13	Демонтаж на връзки до 95 мм ²	бр.	2		
14	Суша разделка на кабели до 240 мм ²	бр.	2		
15	Суша разделка на кабели до 185 мм ²	бр.	2		
16	Свързване със съоръжение до 240 мм ²	бр.	6		
17	Свързване със съоръжение до 185 мм ²	бр.	6		
18	Свързване със съоръжение до 120 мм ²	бр.	2		
19	Свързване със съоръжение до 95 мм ²	бр.	2		
20	Доставка и полагане на сигнална лента	м	350		
21	Изпитване на якост на ел. изолация на кабелите с повишено напрежение и издаване на протокол от акредитирана лаборатория	бр.	2		
	ВСИЧКО без ДДС:				
	Непредвидени разходи 5%:				
	ВСИЧКО с непредвидени разходи:				
	ДДС 20%:				
	ОБЩО:				

Декларирам, че съм запознат с условията на обществената поръчка и съм съгласен с тях.

Подпис: _____